

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Prace związane z montażem barierek będą polegały w szczególności na:

- 1) wykonaniu 36 m barierki zabezpieczającej wraz z montażem dwóch furtek wejściowych,
- 2) wykonaniu barierki z pręta kwadratowego o wymiarach 12x12 oraz poręczy z profilu 30x40,
- 3) wykonaniu ozdób górnych z pręta kwadratowego 10x10, słupków 40x40,
- 4) pomalowaniu całości proszkowo podkładem i farbą nawierzchniową,
- 5) montażu barierki poprzez nawiercenie otworów, które później zalane zostaną chemią,