

Prace remontowe w pokoju nr 222 oraz w łazience w szczególności będą polegały na:

- 1) rozebraniu i usunięciu szafy wnękowej szt. 1,
- 2) ułożeniu paneli podłogowych typu winylowe wodoodporne ok. 25 m²,
- 3) usunięciu listew przypodłogowych, położeniu nowych ok. 25 m/b
- 4) usunięciu drzwi wejściowych z futryną, poszerzeniu otworu drzwi w celu dostosowania wymiarów dla osób niepełnosprawnych, montażu nowych drzwi z futryną szt. 1,
- 5) usunięciu drzwi wewnętrznych i futryny szt. 2, poszerzeniu otworu drzwi w celu dostosowania wymiarów dla osób niepełnosprawnych, montażu drzwi wew. z futryną szt.1
- 6) pracach rozbiórkowych w łazience oraz ściany łazienkowej,
- 7) budowie nowej ściany z materiału gazobeton komórkowy w łazience,
- 8) usunięciu starych gniazdek elektrycznych, założeniu nowych szt.,
- 9) usunięciu włączników prądu i wymianie na nowe szt.3,
- 10) przeniesieniu kaloryfera wraz z instalacją C.O.,
- 11) zabudowie instalacji C.O. w pokoju i łazience,
- 12) skuciu płytek terakoty, położeniu nowych 3 m²,
- 13) skuciu glazury i położeniu nowej 18 m²,
- 14) wymianie oświetlenia na nowe szt.3,
- 15) gruntowaniu podłoża przed malowaniem 77 m²,
- 16) tynkowaniu ścian i sufitów,
- 17) wyrównaniu podłoża 77 m²,
- 18) położeniu gładzi na ścianach i sufitach 77 m²,
- 19) malowaniu ścian i sufitów 77 m²,
- 20) położeniu narożników 20 m/b,
- 21) zamontowaniu krutek wentylacyjnych szt.2,
- 22) zamontowaniu listwy progowej szt. 1,
- 23) zamontowaniu listew przysufitowych,
- 24) malowaniu parapetu,
- 25) wymianie elektryki,
- 26) wymianie hydrauliki,
- 27) wymianie toalety,
- 28) wymianie umywalki,
- 29) wymianie brodzika,
- 30) wymianie armatury,
- 31) zamontowaniu szafki i lustra w łazience,
- 32) zabudowie rur i podwieszeniu sufitu,
- 33) montażu uchwytów dla niepełnosprawnych,
- 34) montażu szafy wnękowej,
- 35) zabezpieczeniu powierzchni, które nie będą wchodzić w zakres prac oraz wywozie gruzu.